
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dach na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlodówka

NAZWA INWESTORA: Gmina Ułęż

ADRES INWESTORA: Ułęż 168, 08-504 Ułęż

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Wojciech Lewtak Młynki 23a, 24-130 Końskowola
tel.519 481 577

DATA OPRACOWANIA: 25.05.2021

NARZUTY


Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

TECHNOLOG-KOSZTORYSANT
upr. budowl. nr LUB/0122/OWOK/06
mgr inż. Wojciech Lewtak


INWESTOR:

Data opracowania

25.05.2021

Data zatwierdzenia

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Remont dachu na Budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlodówce		
2	Wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

TECHNOLOG-KOSZTORYSANT
 upr. budowl. nr LUB/0122/OWOK/06
 mgr inż. Wojciech Lewtak

Przedmiar


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Remont dachu na Budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlodówce			
1 d.1	KNR 0-25 0101-01 analogia	Nawilżanie płyt azbest.-cem. przed demontażem	m2		
		189	m2	189,000	
				RAZEM	189,000
2 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m2		
		poz. 1	m2	189,000	
				RAZEM	189,000
3 d.1	KNR 4-01 0511-05	Oczyszczenie płyt azbest.-cem.falistych	szt.		
		(poz.1) / (1,25 * 1,12)	szt.	135,000	
				RAZEM	135,000
4 d.1	KNNR 2 0604-02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią polietylenową	m2		
		poz. 1	m2	189,000	
				RAZEM	189,000
5 d.1	KNKRB 6 1403-02	Transport elementów sztukowych ciężkich 300-1000 kg samochodem skrzyniowym o ładow. 5-10 t na odl.do 1 km	t		
		3,2032 <#p254*11/1000>	t	3,2032	
				RAZEM	3,2032
6 d.1	KNKRB 6 1403-07	Transport elementów sztukowych ciężkich - dod.za przewoz na dalszy 1 km po drogach o naw.utwardzonej	t		
		poz.5	t	3,203	
				RAZEM	3,203
7 d.1	analiza indywidualna	Koszty składowania eternitu na składowisku odpadów niebezpiecznych	t		
		poz.5	t	3,203	
				RAZEM	3,203
8 d.1	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		189	m2	189,000	
				RAZEM	189,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0416-05 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400
10 d.1	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		10 * 1,7	m	17,000	
				RAZEM	17,000
11 d.1	KNR K-05 0105-03	Ołączenie dachu pod blachę dachówkową	m2		
		poz.9	m2	13,400	
				RAZEM	13,400
12 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
13 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2		
		poz.9	m2	13,400	
				RAZEM	13,400
14 d.1	KNR K-05 0102-01	Membrana paropuszczalna - wiatrowa na krokwiach	m2		
		poz. 1	m2	189,000	
				RAZEM	189,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		(28) * 0,18 * 0,032	m3	0,161280	
		(28 + 26,8) * 0,18 * 0,032	m3	0,315648	
				RAZEM	0,476928
17 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m2		
		(34 + 32,8 + 32,8 + 13,40) * 0,3	m2	33,900	
				RAZEM	33,900
19 d.1	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m		
		32,8	m	32,800	
				RAZEM	32,800
20 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi rg. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
22 d.1	KNR 0-18 2611-01	Podbitka dachowa - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.1	KNR 0-15 0522-01 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Wykonanie zadaszienia nad schodami zewnętrznymi			
24 d.2	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		6 * 2 * 0,12 * 0,12	m3 drew	0,1728	
				RAZEM	0,1728
25 d.2	KNR-W 4-01 0416-06	Elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		3 * 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
26 d.2	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej i o rozpiętości 7,5 m	m2		
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
27 d.2	KNR K-05 0105-03	Ołacenie dachu pod blachę dachówkową	m2		
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
28 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
29 d.2	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		(6,4 + 6) * 0,18 * 0,032	m3	0,071424	
				RAZEM	0,071424
30 d.2	KNR K-05 0102-01	Membrana paroszczepuszczalna - wiatrowa na krokwiach	m2		
		poz.26	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
31 d.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2		
		poz.26	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
32 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m2		
		(6,4 + 12) * 0,3	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
33 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.2	KNR 0-18 2611-01	Podbitka dachowa - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach	m2		
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
36 d.2	KNR 0-15 0522-01 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa	m2		
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

TECHNOLOG-KOSZTORYSANT
upr. budowl. nr LUB/0122/OWOK/06
mgr inż. Wojciech Lewtak


Kosztorys Inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont dachu na Budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlodówce				
1 d.1	KNR 0-25 0101-01 analogia	Nawilżanie płyt azbest.-cem. przed demontażem	m2	189,000		
2 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m2	189,000		
3 d.1	KNR 4-01 0511-05	Oczyszczenie płyt azbest.-cem.falistych	szt.	135,000		
4 d.1	KNNR 2 0604-02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią polietylenową	m2	189,000		
5 d.1	KNKRB 6 1403-02	Transport elementów sztukowych ciężkich 300-1000 kg samochodem skrzyniowym o ładow. 5-10 t na odl.do 1 km	t	3,2032		
6 d.1	KNKRB 6 1403-07	Transport elementów sztukowych ciężkich - dod.za przewoz na dalszy 1 km po drogach o naw.utwardzonej	t	3,203		
7 d.1	analiza indywidualna	Koszty składowania eternitu na składowisku odpadów niebezpiecznych	t	3,203		
8 d.1	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2	189,000		
9 d.1	KNR-W 4-01 0416-05 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	13,400		
10 d.1	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	17,000		
11 d.1	KNR K-05 0105-03	Ołączenie dachu pod blachę dachówkową	m2	13,400		
12 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	0,500		
13 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2	13,400		
14 d.1	KNR K-05 0102-01	Membrana paropuszczająca - wiatrowa na krokwiach	m2	189,000		
15 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	14,000		
16 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,476928		
17 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000		
18 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m2	33,900		
19 d.1	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m	32,800		
20 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m	30,000		
21 d.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi rg. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1	m2	50,0000		
22 d.1	KNR 0-18 2611-01	Podbitka dachowa - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach	m2	50,000		
23 d.1	KNR 0-15 0522-01 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa	m2	50,000		
Razem dział: Remont dachu na Budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlodówce						

Kosztorys Inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		Wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi				
24 d.2	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew	0,1728		
25 d.2	KNR-W 4-01 0416-06	Elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	18,000		
26 d.2	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej i o rozpiętości 7,5 m	m2	19,200		
27 d.2	KNR K-05 0105-03	Ołaczenie dachu pod blachę dachówkową	m2	19,200		
28 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2	19,200		
29 d.2	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,071424		
30 d.2	KNR K-05 0102-01	Membrana paropszepuszczalna - wiatrowa na krokwiach	m2	19,200		
31 d.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	19,200		
32 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m2	5,520		
33 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m	6,000		
34 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm. Cennik Pruszyński z 2020.04.01	m	6,000		
35 d.2	KNR 0-18 2611-01	Podbitka dachowa - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach	m2	19,200		
36 d.2	KNR 0-15 0522-01 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa	m2	19,200		
Razem dział: Wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

TECHNOLOG-KOSZTORYSANT
upr. budowl. nr LUB/0122/OWOK/06
mgr inż. Wojciech Lewtak

