


PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY P2
OD KM 0+003,50 DO KM 0+999,00



KONSTRUKCJA ZJAZDU	
Wyrównanie różnicy wysokości warstwą z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm	10cm Σ 10cm


krawężnik bet. 15x30cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
ława z bet. C12/15 (B15) 15x35cm

obrzeże bet. 8x30cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
ława bet. o Rm=2,5MPa 10x23cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA


Kostka brukowa, betonowa	6cm
Grys 2/4mm oraz 4/6,3mm w proporcji po 50%	3cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm =2,5MPa	5-10cm
	Σ 14-19cm

Szczegół "B" 1:20



obrzeże bet. 8x30cm
w-wa podsyпки cem.-piaskowej gr. 3cm
ława z betonu o Rm = 2,5MPa

Szczegół "A" 1:20



krawężnik betonowy 15x30cm
w-wa podsyпки cem.-piaskowej gr. 5cm
ława z betonu C12/15 (B15)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm	Warstwa ścieralna z AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014
4cm	Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT-2:2014
1cm	Warstwa wyrównawcza z AC 11 W wg WT-2:2014
Σ 9cm	istniejąca nawierzchnia

Jednostka projektowa:
ESTAKADA USŁUGI INŻYNIERSKIE KRZYSZTOF KRĘGLICKI
Lipniak 27; 20-050 Lublin; tel. 507-236-231, e-mail k.kreglicki@interia.pl

Inwestor:
GMINA ULĘŻ , ULĘŻ 168 , 08-504 Ulęż

Rysunek:
PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZES P2

Obiekt:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103050L RELACJI DROGA POWIATOWA NR 1436 - DROGA KRAJOWA NR 48 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KORZENIÓW GMINA ULĘŻ , POWIAT RYCKI WOJ. LUBELSKI OD KM 0+003,50 DO KM 2+382,80 (DZ. EWID. 179, OBRĘB - KORZENIÓW) IDENTYFIKATOR:061606_2.0004.179

Projektował: mgr inż. Krzysztof Kręgliński, upr. bud. LUB/0040/POOD/11	Data 01.2022	Podpis
---	-----------------	--------

Branża: DROGOWA	Skala: 1:50	D3.2
--------------------	----------------	------