

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce 16/4; 16/15; 16/12 (obręb Podlodów) w miejscowości Podlodów, gmina Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce 16/4; 16/15; 16/12 (obręb Podlodów) w miejscowości Podlodów, gmina Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie

INWESTOR: Gmina Ułęż Ułęż, 168
08-504 Ułęż

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2022r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce 16/4; 16/15; 16/12 (obręb Podlodów) w miejscowości Podlodów, gmina Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie			
1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Nawierzchnia	2	7
3	Pobocza kruszywowe	8	9
4	Oznakowanie pionowe	10	11

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce 16/4; 16/15; 16/12 (obręb Podlodów) w miejscowości Podlodów, gmina Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie						
1			Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 330,00*0,001	km km	 0,330	
					RAZEM	0,330
2			Nawierzchnia			
2	KNR 2-31 0103-04	D-04.03.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1320,00	m ² m ²	 1 320,00	
					RAZEM	1 320,00
3	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę podbudowy 1320,00	m ² m ²	 1 320,00	
					RAZEM	1 320,00
4	KNR 2-31 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W o grubości 0-9 cm z wbudowaniem mechanicznym 1320,00*0,045*2,45	t t	 145,53	
					RAZEM	145,53
5	KNR 2-31 1004-06	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod warstwę ścieralną 1320,00	m ² m ²	 1 320,00	
					RAZEM	1 320,00
6	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ścieralną 1320,00	m ² m ²	 1 320,00	
					RAZEM	1 320,00
7	KNR 2-31 0310-05 + 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014 o grubości po zagęszczeniu 4 cm 330,00*4,00+(6,00*6,00-0,25*0,25*3,14*12,00*12,00)+(5,00*5,00-0,25*0,25*3,14*10,00*10,00)+21,38+20,50	m ² m ²	 1 320,00	
					RAZEM	1 320,00
3			Pobocza kruszywowe			
8	KNR 2-31 0103-02	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 495,00	m ² m ²	 495,00	
					RAZEM	450,00
9	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-06.03.01a	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 0,75*330,00*2	m ² m ²	 495,00	
					RAZEM	450,00
4			Oznakowanie pionowe			
10	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
11	KNR 2-31 0703-02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 < A-30 > 1 < D-4a > 1 < D-46 > 1 < D-47 > 1 < T > 2	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	
					RAZEM	6,00