


RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:100



- S1** ściana zewn. gr. 56cm
tynk cienkowarstwowy silikatowy
wełna mineralna gr.16cm
tynk cem.-wap.
mur z cegły silikatowej gr. 36cm
tynk cem.-wap.
- S6** ściana zewn. gr. 56cm
tynk cienkowarstwowy silikatowy
wełna mineralna gr.16cm
tynk cem.-wap.
mur z cegły silikatowej gr. 36cm
tynk cem.-wap.
- S2** Istn. ściana zewn. gr. 56cm
tynk cienkowarstwowy silikatowy
styropian EPS 032 gr.16cm
tynk cem.-wap.
mur z cegły silikatowej gr. 36cm
tynk cem.-wap.
- S3** Istn. ściana zewn. gr. 43cm
tynk cienkowarstwowy silikatowy
styropian EPS 032 gr.16cm
mur z bloczków gazobetonowych
odm. 600 gr. 24cm
tynk cem.-wap.
- S4** Istn. ściana zewn. gr. 25cm
tynk cem.-wap.
mur z bloczków gazobetonowych
odm. 600 gr. 24cm
tynk cem.-wap.
- S5** Istn. ściana zewn. gr. 62cm
tynk cienkowarstwowy silikatowy
wełna mineralna gr.16cm
tynk cem.-wap.
mur z cegły silikatowej gr. 38cm
tynk cem.-wap.
- Si2** Istn. ściana zewn. gr. 25cm
tynk cem.-wap.
mur z cegły silikatowej gr. 24cm
tynk cem.-wap.

| Zestawienie powierzchni użytkowej | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Nr pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki |
| 01 | 48,14 | garaż | posadzka cementowa |
| 02 | 47,98 | garaż | posadzka cementowa |
| | 96,12 | Razem powierzchnia | |